

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przeprowadzenie prac remontowych części stropu poddasza w skrzydle zachodnim części szkoły

ADRES INWESTYCJI : 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 22, dz. nr ewid 49/2, obr. 0025-25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kucharski Robert

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oświetlenie			
1	KNNR 5 d.1 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 5	otw. otw.	5 RAZEM	5
2	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 375	m m	375 RAZEM	375
3	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 14+6	szt. szt.	20.000 RAZEM	20.000
4	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6	szt. szt.	6 RAZEM	6
5	KNNR 5 d.1 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 14	szt. szt.	14 RAZEM	14
6	KNNR 5 d.1 0209-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1, 5mm ² 500	m m	500 RAZEM	500
7	KNN-R d.1 51208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 375	m m	375 RAZEM	375
8	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 20	kpl. kpl.	20 RAZEM	20
9	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 4	kpl. kpl.	4 RAZEM	4
10	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 2	kpl. kpl.	2 RAZEM	2
11	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1 RAZEM	1
12	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3 RAZEM	3
13	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2 RAZEM	2
14	kalk. włas-na d.1	Połączenie instalacji oraz pomiary ochronne. 1	kpl kpl	1 RAZEM	1

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	łączniki instalacyjne podwójne	szt	3.06000		3.06000							
2.	łączniki instalacyjne pojedyncze	szt	1.02000		1.02000							
3.	łączniki instalacyjne schodowe	szt	2.04000		2.04000							
4.	oprawa LED 4600lm, barwa 840, n/t IP20	szt	4.00000		4.00000							
5.	oprawa LED 7100lm, barwa 840, n/t, IP20	szt	2.00000		2.00000							
6.	oprawa świetlówkowa 2x36W n/t	szt	20.0000 0		20.0000 0							
7.	puszki izolacyjne podtynkowe	szt	6.12000		6.12000							
8.	puszki izolacyjne podtynkowe z zaciskami 5x2,5mm ²	szt	14.2800 0		14.2800 0							
9.	świetlówki	szt	41.6000 0		41.6000 0							
10.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: